

# 積 算 内 訳 書

## 3号井戸ポンプ交換修繕(大崎広域大日向クリーンパーク)

単位：円

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
1	直接工事費						
	(1)揚水機引揚げ設置工						
	〔機材費〕						
	1)ラフタークレーン	13t		日			
	〔労務費〕						
				人工			
	〔材料費〕						
	1)井戸ポンプ	200V, 26Kw, 全揚程100m, 吐出量1m <sup>3</sup> /min以上	1	台			
	2)電力ケーブル	30mm2×3c	240	m			
	3)水位電極		2	本			
	4)揚水管	100A 5.5m/本 SGP白	19	本			
	5)揚水管	100A 2.75m/本 SGP白	1	本			
	6)井戸蓋セット FC		1	台			
	7)バルブセット		1	台			
	〔消耗雑材料〕						
	1)消耗雑材料費		1	式			
	(1) 小 計						
	(2)井戸内現況調査	(水中テレビカメラ調査)					
	〔機械器具損料〕						
	1)水中カメラ・ウインチ・機器等			日			
	〔労務費〕						
				人工			
	〔消耗雑材料〕						
	1)消耗雑材料費		1	式			
	(2) 小 計						
	(3)事前簡易揚水試験工						
	〔労務費〕						
				人工			
	〔機械器具損料〕						
	1)動力ウインチ			日			
	2)井戸改修槽			日			
	3)ノッチタンク・ポンプ等			日			
	(3) 小 計						

	名 称	仕 様	数量	単位	単 価	金 額	備 考
	(4)深井戸洗浄作業						
	〔労務費〕						
				人工			
	〔動力燃料費〕						
	軽油			L			
	〔機械器具損料〕						
	1)動力ウインチ			日			
	2)井戸改修櫓			日			
	3)コンプレッサー			日			
	4)エアーリフト管			日			
	5)工具類		1	式			
	〔消耗雑材料〕						
	1)消耗雑材料費		1	式			
	(4) 小 計						
	(5)揚水試験工						
	〔労務費〕						
				人工			
	〔機材費〕						
	1)ラフタークレーン	13t		日			
	〔機械器具損料〕						
	2)ノッチタンク・ポンプ等			日			
	(5) 小 計						
	直接工事費 計	(1) ～ (5)					
2	共通仮設費		1	式			
	純工事費						
3	現場管理費		1	式			
4	産廃処分費		1	式			

[illegible]